

Przedmiar robót 002/BBP/2017

Wymiana bram rozwiernych, na bramy przemysłowe panelowe ocieplone podnoszone mechanicznie z drzwiami przejściowymi, prowadzeniem kątowym z przewyższeniem - budynek nr 88

Obiekt	Wymiana bram rozwiernych, na bramy przemysłowe panelowe ocieplone podnoszone mechanicznie z drzwiami przejściowymi, prowadzeniem kątowym z przewyższeniem - budynek 88
Rodzaj robót	Roboty ogólnobudowlane
Branża	Budowlana
Kod CPV	45111300-1 - Roboty rozbiórkowe 45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
Lokalizacja	Tarnów, działka nr ewidencyjny gruntu 1/263, 1/264, 1/265, województwo małopolskie, powiat Tarnów, gmina Tarnów, obręb 247
Inwestor	Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. z siedzibą w Tarnowie, ul. Słowackiego 12, 33-100 Tarnów,
Biuro kosztorysowe	A+S Sebastian Szymczyk, 32-300 Olkusz, ul. Stefana Żeromskiego 4/28

Tabela przedmiaru robót

Wymiana bram rozwiernych, na bramy przemysłowe panelowe ocieplone podnoszone mechanicznie z drzwiami przejściowymi, prowadzeniem kątowym z przewyższeniem - budynek 88

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1. Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 4-01 0354/10 analogia		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2m2 - demontaż bram stalowych dwuskrzydłowych - 2 szt. (Uwaga - należy pozostawić ościeżnice)	m2	17,758
2. Roboty montażowe					
2	KNR 4-01 0710/01		Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów - zakł. 30% uzupełnień	m2	1,552
3	KNR K-29 0305/06		Dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mozaikowe wyprawy tynkarskie MARMURIT wykonywane na gotowym podłożu - gruntowanie podłoża	m2	0,464
4	KNR K-29 0305/05		Dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mozaikowe wyprawy tynkarskie MARMURIT wykonywane na ościeżach o szerokości do 30cm	m2	0,464
5	KNR K-29 0301/03		Jednokrotne zagruntowanie powierzchni gładkich pod elewacyjną powłokę malarską	m2	8,826
6	KNR K-29 0302/01		Malowanie dwukrotne tynków gładkich zewnętrznych i betonu farbą akrylową BUGOFLEX przy użyciu pędzla lub wałka	100m2	0,088
7	Kalkulacja indywidualna		Cynkowanie ogniowe konstrukcji stalowych	kg	299,42
8	KNR 7-12 0101/01		Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie konstrukcji stalowych pełnościennych od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości	m2	4,5
9	KNR 7-12 0105/01		Odtłuszczanie konstrukcji stalowych pełnościennych	m2	11,4
10	KNR 7-12 0201/01		Malowanie pędzlem farbami olejnymi przeciwrzeczynnymi do gruntowania konstrukcji stalowych pełnościennych	m2	11,4
11	KNR 7-12 0211/01		Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji stalowych pełnościennych	m2	11,4
12	3.1.3.005 / KNR 2-05 0208-05		Konstrukcje podparć, zawieszek, osłon o masie do 250,0 kg - dostawa nadproży wg. projektu	t	0,299
13	KNR DC-03 0109/04		Mocowanie elementów za pomocą kotew chemicznych w ampułkach z żywicy syntetycznej Koelner R-CAS i prętów ocynkowanych gwintowanych Koelner R-STUDS do podłoża betonowych, kamiennych i skalnych; średnica otworu w podłożu 18 mm	szt.	8
14	KNNR-W 2 1106/03 analogia		Bramy segmentowe z napędem łańcuchowym - dostawa i montaż - brama segmentowa np. Wiśniowski MakroPro 40 mm, 300x300 cm, mocowanie prowadnic do ścian oraz belki nadprożowej B1 - wyposażona w drzwi przejściowe standardowe, z prowadzeniem STLK, zabezpieczeniem przed podważeniem bramy	m2	18