

Kosztorys Ślepy 001/BBP/2017

Wymiana bram rozwiernych, na bramy przemysłowe panelowe ocieplone podnoszone mechanicznie z drzwiami przejściowymi, prowadzeniem kątowym z przewyższeniem - budynek nr 87

| | |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obiekt | Wymiana bram rozwiernych, na bramy przemysłowe panelowe ocieplone podnoszone mechanicznie z drzwiami przejściowymi, prowadzeniem kątowym z przewyższeniem - budynek nr 87 |
| Rodzaj robót | Roboty ogólnobudowlane |
| Branża | Budowlana |
| Kod CPV | 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe 45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów |
| Lokalizacja | Tarnów, działka nr ewidencyjny gruntu 1/263, 1/264, 1/265, województwo małopolskie, powiat Tarnów, gmina Tarnów, obręb 247 |
| Inwestor | Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. z siedzibą w Tarnowie, ul. Słowackiego 12, 33-100 Tarnów, |
| Biuro kosztorysowe | A+S Sebastian Szymczyk, 32-300 Olkusz, ul. Stefana Żeromskiego 4/28 |

Kosztorys

Wymiana bram rozwiernych, na bramy przemysłowe panelowe ocieplone podnoszone mechanicznie z drzwiami przejściowymi, prowadzeniem kątowym z przewyższeniem - budynek nr 87

| Nr | Podstawa | Opis | Jm | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|----|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------|---------|
| | | 1. Roboty rozbiórkowe | | | | |
| 1 | KNR 4-01 0354/10 analogia | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2m2 - demontaż bram stalowych dwuskrzydłowych - 3 szt. (Uwaga - należy pozostawić ościeżnice) | m2 | 30,25 | | |
| | | 2. Roboty montażowe | | | | |
| 2 | KNR 4-01 0710/01 | Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów - zakł. 30% uzupełnień | m2 | 3,144 | | |
| 3 | KNR K-29 0107/03 analogia | Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na tynku na ościeżach | m2 | 6,499 | | |
| 4 | KNR K-29 0305/06 | Dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mozaikowe wyprawy tynkarskie MARMURIT wykonywane na gotowym podłożu - gruntowanie podłoża | m2 | 0,696 | | |
| 5 | KNR K-29 0305/05 | Dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mozaikowe wyprawy tynkarskie MARMURIT wykonywane na ościeżach o szerokości do 30cm | m2 | 0,696 | | |
| 6 | KNR K-29 0301/03 | Jednokrotne zagruntowanie powierzchni gładkich pod elewacyjną powłokę malarską | m2 | 18,744 | | |
| 7 | KNR K-29 0302/01 | Malowanie dwukrotne tynków gładkich zewnętrznych i betonu farbą akrylową BUGOFLEX przy użyciu pędzla lub wałka | 100m2 | 0,187 | | |
| 8 | Kalkulacja indywidualna | Cynkowanie ogniowe konstrukcji stalowych | kg | 299,42 | | |
| 9 | KNR 7-12 0101/01 | Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie konstrukcji stalowych pełnościennych od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości - czyszczenie pozostawionych ościeżnic | m2 | 7,125 | | |
| 10 | KNR 7-12 0105/01 | Odtłuszczenie konstrukcji stalowych pełnościennych | m2 | 14,025 | | |
| 11 | KNR 7-12 0201/01 | Malowanie pędzlem farbami olejnymi przeciwrdzewnymi do gruntowania konstrukcji stalowych pełnościennych | m2 | 14,025 | | |
| 12 | KNR 7-12 0211/01 | Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji stalowych pełnościennych (min. 120 um) | m2 | 14,025 | | |
| 13 | 3.1.3.005 / KNR 2-05 0208-05 | Konstrukcje podparć, zawieszzeń, osłon o masie do 250,0 kg - dostawa nadproży wg. projektu | t | 0,299 | | |
| 14 | KNR DC-03 0109/04 | Mocowanie elementów za pomocą kotew chemicznych w ampułkach z żywicy syntetycznej Koelner R-CAS i prętów ocynkowanych gwintowanych Koelner R-STUDS do podłożu betonowych, kamiennych i skalnych; średnica otworu w podłożu 18 mm | szt. | 8 | | |
| 15 | KNNR-W 2 1106/03 analogia | Bramy segmentowe z napędem łańcuchowym - dostawa i montaż - brama segmentowa np. Wiśniowski MakroPro 40 mm, 300x300 cm, mocowanie prowadnic do ścian oraz belki nadprożowej B1 - wyposażona w drzwi przejściowe standardowe, z prowadzeniem STLK, zabezpieczeniem przed podważeniem bramy, napęd bramy - łańcuchowy | m2 | 18 | | |
| 16 | KNNR-W 2 1106/03 analogia | Bramy segmentowe z napędem łańcuchowym - dostawa i montaż - brama segmentowa np. Wiśniowski MakroPro 40 mm, 360x350 cm, mocowanie prowadnic do ścian oraz belki nadprożowej B1 - wyposażona w drzwi przejściowe standardowe, z prowadzeniem HLO, zabezpieczeniem przed podważeniem bramy, napęd bramy - łańcuchowy | m2 | 12,6 | | |
| | | Ogółem kosztorys | | | | |